

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|----------------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | COMP.01 | PLACA DE OBRA - BASE 74209 (01/2020) | M2 | | 295,40 | 0,00 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16,22 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13,35 | 0,00 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,01 | 287,74 | 0,00 |
| SINAPI-H | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 3,55 | 0,00 |
| SINAPI-H | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11,13 | 0,00 |
| SINAPI-H | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 200,00 | 0,00 |
| SINAPI-H | 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 | 14,08 | 0,00 |

| Composição | COMP. 02 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|----------|---|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| | | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) - BASE 72799 (04/2020) | M2 | | 45,14 | 21,57 |
| SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 16,32 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,91 | 13,35 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT. 01 | AREIA FINA COM FRETE INCLUSO | m³ | 0,023 | 38,00 | 38,00 |
| COTAÇÃO | COT. 02 | AREIA GROSSA COM FRETE INCLUSO | m³ | 0,1 | 39,00 | 39,00 |
| SINAPI-H | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9,11 | 0,54 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT. 03 | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO | Mil | 0,035 | 480,00 | 480,00 |

| Composição | COMP. 03 | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|------------|----------|---|----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| | | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - BASE 74223/02 (02/2016) | M | | 20,46 | 10,19 |
| SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,32 | 16,32 | 0,00 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,34 | 13,35 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT. 02 | AREIA GROSSA COM FRETE INCLUSO | m³ | 0,005 | 39,00 | 39,00 |
| SINAPI-H | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,98 | 0,54 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT. 04 | MEIO-FIO OU GUIA GRANÍTICO OU BASÁLTICO PARA PAVIMENTAÇÃO, COM FRETE (30 A 35 PEÇAS POR M²) | m | 1 | 10,00 | 10,00 |

23/03/2021

Data

Responsável Técnico: FABÍOLA LUANA MAIA ROCHA
CREA/CAU: 211764264-0

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|

EMPRESAS FORNECEDORAS:

| EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO |
|----------|------|-----------------------------------|------|---------|
| E001 | | ATR VIANA CONSTRUÇÕES LTDA | | |
| E002 | | CALCIFERRO | | |
| E003 | | AMEXSANDRA COSTA FERNANDES FONTES | | |

COTAÇÕES:

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|-----------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT. 01 | AREIA FINA COM FRETE INCLUSO | m³ | 38,00 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E001 | ATR VIANA CONSTRUÇÕES LTDA | | 36,00 | 24/03/2021 |
| | E002 | CALCIFERRO | | 38,00 | 23/03/2021 |
| | E003 | AMEXSANDRA COSTA FERNANDES FONTES | | 39,00 | 23/03/2021 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|-----------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT. 02 | AREIA GROSSA COM FRETE INCLUSO | m³ | 39,00 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E001 | ATR VIANA CONSTRUÇÕES LTDA | | 36,50 | 24/03/2021 |
| | E002 | CALCIFERRO | | 39,00 | 23/03/2021 |
| | E003 | AMEXSANDRA COSTA FERNANDES FONTES | | 39,50 | 23/03/2021 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|---------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT. 03 | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO | Mil | 480,00 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E001 | ATR VIANA CONSTRUÇÕES LTDA | | 450,00 | 24/03/2021 |
| | E002 | CALCIFERRO | | 480,00 | 23/03/2021 |
| | E003 | AMEXSANDRA COSTA FERNANDES FONTES | | 500,00 | 23/03/2021 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|---|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | COT. 04 | MEIO-FIO OU GUIA GRANÍTICO OU BASÁLTICO PARA PAVIMENTAÇÃO, COM FRETE (30 A 35 PEÇAS POR M²) | m | 10,00 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E001 | ATR VIANA CONSTRUÇÕES LTDA | | 9,50 | 24/03/2021 |
| | E002 | CALCIFERRO | | 10,50 | 23/03/2021 |
| | E003 | AMEXSANDRA COSTA FERNANDES FONTES | | 10,00 | 23/03/2021 |
| | OBSERVAÇÕES: | | | | |

23/03/2021

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: ENG. FABIOLA LUANA MAIA ROCHA

COTAÇÃO DE PREÇOS

Empresa/Vendedor: Amesandrea Costa Fernandes Fontes - ME

| Material/Serviço | Unidade | Valor unitário (R\$) |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Areia fina | m ³ | 39,00 |
| Areia média | m ³ | 39,50 |
| Pedra de paralelepípedo calcária | Milheiro | 500,00 |
| Mcio fio granítico | m | 10,00 |

Condições da proposta:

1. Validade da proposta: A validade do orçamento será de 60 dias.

José da Penha, 24 / 03 / 2021

Amesandrea Costa Fernandes Fontes

Assinatura do responsável

COTACÃO DE PREÇOS

Empresa/Vendedor: ATR VIANA CONSTRUÇÕES - EPP

| Material/Serviço | Unidade | Valor unitário (R\$) |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Areia fina | m ³ | 36,00 |
| Areia média | m ³ | 36,50 |
| Pedra de paralelepípedo calcária | Milheiro | 450,00 |
| Meio fio granítico | m | 9,50 |

Condições da proposta:

1. Validade da proposta: A validade do orçamento será de 60 dias.

José da Penha, 24/03/2021

Gildásio Willyan Pereira
CPF: 083.240.444-69
Gerente Comercial
ATR VIANA CONSTRUÇÕES

Assinatura do responsável

13.952.216/0001-07
ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
RUA EGIDIO CHAGAS DO NASCIMENTO, 605
CENTRO - CEP: 66.996-000
RAFAEL FERNANDES - RN

COTAÇÃO DE PREÇOS

Empresa/Vendedor: Calciferno

| Material/Serviço | Unidade | Valor unitário (R\$) |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Areia fina | m ³ | 38,00 |
| Areia média | m ³ | 39,00 |
| Pedra de paralelepípedo calcária | Milheiro | 480,00 |
| Meio fio granítico | m | 10,50 |

Condições da proposta:

1. Validade da proposta: A validade do orçamento será de 60 dias.

José da Penha, 23/03/2021.

Rampamini de Fátima Queiroz

Assinatura do responsável