


Composição SBC - 100932

Código 100932
Descrição PINGADEIRA EM PLACAS DE ARDOSIA 30cm
Data 06/2021
Estado Rio Grande do Norte
Tipo COBERTURAS
Unidade M

Valor sem Desoneração
Valor com Desoneração

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,28	16,40	0,638	11,66	10,46
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	15,30	13,81	1,169	17,88	16,14
I 006523	ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA GRANITOS 4kg/m2	Material	KG	0,00	0,00	4,6	0,00	0,00
I 050341	PEDRA ARDOSIA VERDE OU CINZA 30 x 30cm	Material	m²	0,00	0,00	2,6	0,00	0,00



PREFEITURA DE
**JOSÉ DA
PENHA**
CUIDANDO DE NOSSA GENTE

Composição SIURB - 080145

Código 080145
Descrição PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA
Data 01/2021
Estado São Paulo
Tipo Edificações
Unidade m²
Valor sem Desoneração 942,04
Valor com Desoneração 931,84

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
I 2020	PEDREIRO (SGSP)	Mão de Obra	H	22,58	20,17	2,3	51,93	46,39
I 2099	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	18,22	16,28	2,34	42,63	38,09
I 10631	ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:4	Material	m ³	496,08	476,62	0,006	2,97	2,85
I 30558	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZ. COMUM - TIPO VENEZIANA H=2,1M- L=1,0M - LINHA 30-DE ABRIR-1 FOLHA - COMPL.-C/BATENTE- PRONTA P/ INST.	Material	m ²	844,49	844,49	1,0	844,49	844,49

Composição ORSE - 3747

Código 3747
Descrição Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12
Data 04/2021
Estado Sergipe
Tipo Telhamento
Unidade m²
Valor sem Desoneração 42,87
Valor com Desoneração 38,54

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem	Valor com	Coeficiente	Valor sem	Valor com
				Desoneração	Desoneração		Desoneração	Desoneração
C 10549	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,97	2,97	2,0	5,94	5,94
C 10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	2,89	2,89	0,76	2,19	2,19
I 964	Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg	Material	kg	60,00	60,00	0,05	3,00	3,00
I 00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	13,99	12,08	0,76	10,63	9,18
I 00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	10,55	9,11	2,0	21,10	18,22



PREFEITURA DE
**JOSÉ DA
PENHA**
CUIDANDO DE NOSSA GENTE

Composição - ED-48331

Código ED-48331

Descrição PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM. PRÉ MOLDADA

Data 01/2019

Estado Minas Gerais

Região Jequitinhonha e Mucuri

Tipo

Unidade m²

Valor sem
Desoneração 135,86

Valor com
Desoneração 126,16

codigoo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C	ARM- AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60		KG	7,58	7,30	2,89	21,91	21,10
C	ED-48302 ARGAMASSA. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO		m ³	334,26	324,90	0,003	1,00	0,97
C	ED-48315 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA. CONTROLE "B". COM FCK 15 MPA. BRITA Nº (1 E 2). CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) TRANSPORTE. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO		m ³	298,20	290,07	0,05	14,91	14,50
C	ED-48324 EM FUNDAÇÃO/RADIER FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,		m ³	80,33	72,02	0,05	4,02	3,60
C	EST-FOR- 015		m ²	41,49	38,97	1,1	45,64	42,87



PREFEITURA DE
**JOSÉ DA
PENHA**
CUIDANDO DE NOSSA GENTE

C	MAO-AJD-040	REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	14,76	13,26	0,9	13,28	11,93	
C	MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	20,67	18,36	1,7	35,14	31,21	